

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔๗,๑๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย บาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๐๖.๕๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๗๓,๐๘๘.๓๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวสุจิตา ทรัพย์พานิช	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวสันทนาภรณ์ สุวรรณเนกซ์	กรรมการ
๗.๓ นายสหัชช สิริธิสม	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 259 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 906.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

แบบเลขที่

ราคาน้ำมัน B7 40.00-40.99

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

10-ก.ย.-26

คำนวณราคา โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1 งานรื้อผิวลาดยางเดิมและพื้นทาง	ตร.ม.					-	-
	1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.					-	-
2	งานดิน						-	-
	2 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.					-	-
	2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.					-	-
	2 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.					-	-
	2 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.					-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง						-	-
	3 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.					-	-
	3 งานรื้อชั้นทางเดิมและบดอัด ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	906.50	11.94	10,823.61	1.3624	16.27	14,746.09
	3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.					-	-
	3 งานพื้นทางหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ลบ.ม.					-	-
	4 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	45.33	528.89	23,974.67	1.3624	720.56	32,663.10
	4 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.					-	-
	4 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.					-	-
	4 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.					-	-
4	งานผิวทาง						-	-
	4 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก) 280 KSC	ตร.ม.	906.50	338.37	306,736.58	1.3624	461.00	417,897.92
	4 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	10.50	76.20	800.10	1.3624	103.81	1,090.06
	4 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	80.50	61.01	4,911.31	1.3624	83.12	6,691.16
	4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.					-	-
	5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.					-	-

5	งานโครงสร้าง							
	5 งานแก้ไขท่อประปา	ม.						-
	5 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.30 ม.	ม.						-
	5 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6 ซ่อมปรับปรุงท่อเมนประปาและร่องน้ำข้าง	LS.						
	6 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
	6 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.					-	-
					347,246.27	TOTAL		473,088.32

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 347,246.27

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง		คำนวณจากต้นทุนงานก่อสร้างทางและท่อเหลี่ยม					473,088.32
--------------------------	--	---	--	--	--	--	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 906.50 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 521.88 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ที่ 183/256900 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสุดใจ ครุฑทาทานนท์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวสันทนาภรณ์ สุวรรณนักษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสหัช สิริธรรม)