ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบโรงสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ ระบบผลิตน้ำ ระบบจ่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕,๕๘๗,๐๐๐.-บาท (ห้าสิบห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ท่อส่งน้ำ ระบบจ่ายน้ำประปา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๖๕,๓๔๘,๐๘๒.๓๘ บาท (หกสิบห้าล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันแปดสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบสรุปราคากลาง (แบบ ปร.๔)
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๑ ก)
๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลาง (แบบ ปร.๑)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายพิเชษฐ ดาบแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ช่องสะเดา ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวสุกัญญา ทศพร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กรรมการ
๖.๓ นายพิลักษณ์ จึงประเสริฐ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ปรับปรุงระบบโรงสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ ระบบผลิตน้ำ ระบบจ่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1,8 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี : แบบเลขที่

หน่วยเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2(ก) และปร.3 (ถ้ามี) ที่แนบ จำนวน 8 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน อาคาร		
	- งานเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตน้ำประปา	10,203,350.14	
	- งานเพิ่มประสิทธิ์ภาพท่อจ่ายน้ำประปา	55,144,732.25	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ.....		
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดถ้ามี.....		
สรุป	**รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง**	**65,348,082.38**	
	ราคากลาง	**65,348,082.38**	
ราคากลาง (หกสิบห้าล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันแปดสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์)			

(นายพิเชษฐ ดาบแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุกัญญา ทศพร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิลักษณ์ จึงประเสริฐ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.1 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ปรับปรุงระบบโรงสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ ระบบผลิตน้ำ ระบบจ่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1,8 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี : แบบเลขที่

หน่วยเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตน้ำประปา	8,422,080.18	1.2115	10,203,350.14	
2	งานเพิ่มประสิทธิ์ภาพท่อจ่ายน้ำประปา	45,517,731.94	1.2115	55,144,732.25	
3	งานหรือกลุ่มงาน.....				
4	งานหรือกลุ่มงาน.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0 %				
	อัตราเงินประกันผลงาน 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย.....บาทต่อตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม.....บาทต่อ 1 หน่วย

(นายพีเชษฐ ดาบแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุกัญญา ทศพร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิลักษณ์ จึงประเสริฐ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ปรับปรุงระบบโรงสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ ระบบผลิตน้ำ ระบบจ่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1,8 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี : แบบเลขที่

หน่วยเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตน้ำประปา**								
1.1	ท่อน้ำดิบ								
	- ท่อ HDPE80 dia.315 mm.PN6	2,722.00	เมตร	2,715.10	7,390,502.20	256.00	696,832.00	8,087,334.20	
	- ท่อ S dia. 400 mm.(ปลอก)	30.00	เมตร	3,262.00	97,860.00	336.00	10,080.00	107,940.00	
1.2	อุปกรณ์								
	- ประตูน้ำใต้ดิน dia 300 mm. + หีบกุญแจ	2.00	ตัว	27,090.00	54,180.00	1,440.00	2,880.00	57,060.00	
	- โค้ง 90 องศา หน้าจาน 2 ด้าน dia.300 mm.	7.00	ตัว	7,680.00	53,760.00	840.00	5,880.00	59,640.00	
	- Stub End+Back Ring+สกูร+ประเก็นยาง dia 315 mm. (ชุดข้าง)	14.00	ตัว	4,410.00	61,740.00			61,740.00	
	- น๊อต-สกรู + ปะเก็นยาง dia 300 mm.	3.00	ชุด	1,120.00	3,360.00			3,360.00	
1.3	สิ่งก่อสร้าง								
	- ค่าคอนกรีตยึดประตูน้ำ + หีบกุญแจ dia.300 mm.	2.00	จุด	301.00	602.00			602.00	
	- ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 90 dia 300 mm. (แนวราบ)	7.00	จุด	758.00	5,306.00			5,306.00	
	ยอดยกไป							8,382,982.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ปรับปรุงระบบโรงสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ ระบบผลิตน้ำ ระบบจ่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1,8 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี : แบบเลขที่

หน่วยเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							8,382,982.20	
	- ซ่อมถนน ค.ส.ล.	20.00	ตร.ม.	358.00	7,160.00			7,160.00	
	- ซ่อมทางเท้าคอนกรีต	50.00	ตร.ม.	280.00	14,000.00			14,000.00	
1.4	อื่นๆ								
	- ค่าทดสอบท่อ-ล้างท่อ dia 300 mm.	2,722.00	เมตร			6.06	16,495.32	16,495.32	
	- ค่าคลอรีน dia 300 mm.	2,722.00	เมตร			0.53	1,442.66	1,442.66	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง (ข้อ 1)							**8,422,080.18**	
2	**งานเพิ่มประสิทธิ์ภาพท่อจ่ายน้ำประปา**								
2.1	ท่อเมนจ่ายน้ำ								
	- ท่อ HDPE80 dia.225 mm.PN10 (HDD)	182.00	เมตร	2,086.20	379,688.40	256.00	46,592.00	426,280.40	
	- ท่อ HDPE80 dia.225 mm.PN10 (ท่อลอด)	12.00	เมตร	1,757.00	21,084.00	256.00	3,072.00	24,156.00	
	- ท่อ HDPE80 dia.160 mm.PN10 (HDD)	18.00	เมตร	1,054.50	18,981.00	256.00	4,608.00	23,589.00	
	ยอดยกไป							474,025.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ปรับปรุงระบบโรงสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ ระบบผลิตน้ำ ระบบจ่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1,8 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี : แบบเลขที่

หน่วยเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							474,025.40	
	- ท่อ HDPE80 dia.225 mm.PN6	23,210.00	เมตร	1,398.40	32,456,864.00	256.00	5,941,760.00	38,398,624.00	
	- ท่อ HDPE80 dia.160 mm.PN6	2,444.00	เมตร	710.60	1,736,706.40	256.00	625,664.00	2,362,370.40	
	- ท่อ HDPE80 dia.110 mm.PN6	1,404.00	เมตร	338.20	474,832.80	154.00	216,216.00	691,048.80	
	- ท่อ S dia. 200 mm.(บนดิน)	200.00	เมตร	1,981.00	396,200.00	134.00	26,800.00	423,000.00	
	- ท่อ S dia. 300 mm.(ปลอกขุดวาง)	462.00	เมตร	2,509.00	1,159,158.00	246.00	113,652.00	1,272,810.00	
	- ท่อ S dia. 250 mm.(ปลอกขุดวาง)	40.00	เมตร	2,050.00	82,000.00	176.00	7,040.00	89,040.00	
	- ท่อ S dia. 200 mm.(ปลอกดันลอด)	14.00	เมตร	1,464.00	20,496.00	1,936.00	27,104.00	47,600.00	
2.2	อุปกรณ์								
	- หัวดับเพลิง (ครบชุด) dia 100 mm.	15.00	ตัว	14,800.00	222,000.00			222,000.00	
	- ประตูน้ำใต้ดิน dia 200 mm. + หีบกุญแจ	17.00	ตัว	14,750.00	250,750.00	960.00	16,320.00	267,070.00	
	- ประตูน้ำใต้ดิน dia 150 mm. + หีบกุญแจ	6.00	ตัว	10,520.00	63,120.00	720.00	4,320.00	67,440.00	
	ยอดยกไป							44,315,028.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ปรับปรุงระบบโรงสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ ระบบผลิตน้ำ ระบบจ่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1,8 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี : แบบเลขที่

หน่วยเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							44,315,028.60	
	- ประตูน้ำใต้ดิน dia 100 mm. + หีบกุญแจ	14.00	ตัว	7,100.00	99,400.00	480.00	6,720.00	106,120.00	
	- สามทางหน้าจาน 3ด้าน dia 200*200*200 mm.	8.00	ตัว	5,360.00	42,880.00	560.00	4,480.00	47,360.00	
	- สามทางหน้าจาน 3ด้าน dia 200*150*200 mm.	5.00	ตัว	4,920.00	24,600.00	560.00	2,800.00	27,400.00	
	- สามทางหน้าจาน 3ด้าน dia 200*100*200 mm.	27.00	ตัว	4,640.00	125,280.00	560.00	15,120.00	140,400.00	
	- สามทางหน้าจาน 3ด้าน dia 150*150*150 mm.	1.00	ตัว	3,360.00	3,360.00	420.00	420.00	3,780.00	
	- สามทางหน้าจาน 3ด้าน dia 150*100*150 mm.	5.00	ตัว	3,090.00	15,450.00	420.00	2,100.00	17,550.00	
	- โค้ง 45 องศา หน้าจาน 2 ด้าน dia.200 mm.	4.00	ตัว	4,080.00	16,320.00	560.00	2,240.00	18,560.00	
	- โค้ง 90 องศา หน้าจาน 2 ด้าน dia.200 mm.	15.00	ตัว	5,680.00	85,200.00	560.00	8,400.00	93,600.00	
	- โค้ง 90 องศา หน้าจาน 2 ด้าน dia.100 mm.	9.00	ตัว	2,120.00	19,080.00	280.00	2,520.00	21,600.00	
	- ท่อลดหน้าจาน หน้าจาน 2 ด้าน dia.200x100 mm.	1.00	ตัว	340.00	340.00	560.00	560.00	900.00	
	- หน้าจานเหล็กหล่อมีเกลียวใน dia.100*2"	2.00	ตัว	340.00	680.00			680.00	
	ยอดยกไป							44,792,978.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ปรับปรุงระบบโรงสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ ระบบผลิตน้ำ ระบบจ่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1,8 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี : แบบเลขที่

หน่วยเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							44,792,978.60	
	- หน้าจานตาบอด dia.200 mm.	4.00	ตัว	980.00	3,920.00			3,920.00	
	- หน้าจานตาบอด dia.150 mm.	2.00	ตัว	648.00	1,296.00			1,296.00	
	- แฮร์วาล์ว dia.1 "	2.00	ตัว	3,500.00	7,000.00			7,000.00	
	- แฮร์วาล์ว dia.2 "	1.00	ตัว	6,820.00	6,820.00			6,820.00	
	- Stub End+Back Ring+สกูร+ประเก็นยาง dia 225 mm. (ชุดข้าง)	89.00	ตัว	2,180.00	194,020.00			194,020.00	
	- Stub End+Back Ring+สกูร+ประเก็นยาง dia 160 mm.(ชุดข้าง)	14.00	ตัว	1,440.00	20,160.00			20,160.00	
	- Stub End+Back Ring+สกูร+ประเก็นยาง dia 110 mm.(ชุดข้าง)	15.00	ตัว	580.00	8,700.00			8,700.00	
	- น๊อต-สกรู + ปะเก็นยาง dia 200 mm.	76.00	ชุด	710.00	53,960.00			53,960.00	
	- น๊อต-สกรู + ปะเก็นยาง dia 150 mm.	9.00	ชุด	690.00	6,210.00			6,210.00	
	- น๊อต-สกรู + ปะเก็นยาง dia 100 mm.	33.00	ชุด	260.00	8,580.00			8,580.00	
	ยอดยกไป							45,103,644.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ปรับปรุงระบบโรงสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ ระบบผลิตน้ำ ระบบจ่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1,8 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี : แบบเลขที่

หน่วยเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							45,103,644.60	
2.3	สิ่งก่อสร้าง								
	- ค่าคอนกรีตยึดประตูน้ำ + หีบกุญแจ dia.200 mm.	17.00	จุด	238.00	4,046.00			4,046.00	
	- ค่าคอนกรีตยึดประตูน้ำ + หีบกุญแจ dia.150 mm.	6.00	จุด	238.00	1,428.00			1,428.00	
	- ค่าคอนกรีตยึดประตูน้ำ + หีบกุญแจ dia.100 mm.	15.00	จุด	238.00	3,570.00			3,570.00	
	- ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง dia 200 mm. (แนวราบ)	40.00	จุด	221.00	8,840.00			8,840.00	
	- ค่าแท่นคอนกรีตยึดสามทาง dia 150 mm. (แนวราบ)	6.00	จุด	94.00	564.00			564.00	
	- ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 90 dia 200 mm. (แนวราบ)	15.00	จุด	221.00	3,315.00			3,315.00	
	- ค่าแท่นคอนกรีตยึดโค้ง 90 dia 100 mm. (แนวราบ)	9.00	จุด	52.00	468.00			468.00	
	- เหล็กรัดท่อเกาะสะพาน ตามแบบเลขที่ ปปข.3-027	98.00	ชุด	348.00	34,104.00			34,104.00	
	- ซ่อมถนน ค.ส.ล.	142.00	ตร.ม.	358.00	50,836.00			50,836.00	
	- ซ่อมถนนแอสฟัลท์	80.00	ตร.ม.	325.00	26,000.00			26,000.00	
	ยอดยกไป							45,236,815.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ปรับปรุงระบบโรงสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ ระบบผลิตน้ำ ระบบจ่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1,8 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี : แบบเลขที่

หน่วยเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							45,236,815.60	
	- ซ่อมทางเท้าคอนกรีต	300.00	ตร.ม.	280.00	84,000.00			84,000.00	
	- บ่อแอร์วาล์ว	2.00	จุด	6,440.00	12,880.00			12,880.00	
	- ค่าเตรียมงาน+Sheetpile งานดันท่อลอด	2.00	จุด			27,000.00	54,000.00	54,000.00	
2.4	อื่นๆ								
	- ค่าทดสอบท่อ-ล้างท่อ dia 200 mm.	23,392.00	เมตร			4.62	108,071.04	108,071.04	
	- ค่าทดสอบท่อ-ล้างท่อ dia 150 mm.	3,866.00	เมตร			4.15	16,043.90	16,043.90	
	- ค่าคลอรีน dia 200 mm.	23,392.00	เมตร			0.23	5,380.16	5,380.16	
	- ค่าคลอรีน dia 150 mm.	3,866.00	เมตร			0.14	541.24	541.24	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง (ข้อ 2)							**45,517,731.94**	
	รวมข้อ 1 + ข้อ 2							**53,939,812.12**	